酥溪两岸污水管7月贯通 雨污分流全面铺开

永城“地道战”向雨污合流宣战

□记者 李凌灏 通讯员 章毅 应敏元

酥溪两岸污水管网施工现场（资料图片）。


酥溪污水管完成土方回填，绿化林木移植到位。

地下基础设施是城市基础设施的重要组成部分，它跟地上基础设施一样，是支撑城市和确保城市正常运转的有效载体，两者相辅相成，不可偏废。

随着我市城市化进程的不断深入，作为城市窗口展示的地面建筑越来越多；与此同时，另一个空间也在迅速膨胀：永城最为活跃的“毛细血管”——地下排水管网。

于是，梳理错综复杂的管网系统、打通城市地下“任督二脉”成为我市城市化进程中亟待解决的问题。

日前，记者从市建设局了解到，近年来，我市围绕“五水共治”目标任务，加快城镇污水处理设施建设，大力推广雨污分流。如今，这场“地道战”捷报频传：酥溪两岸污水主干管贯通在即；新建项目雨污分流落实得力；城区50多家机关单位雨污分流排查整改工作年底前将全部完成……

酥溪两岸污水管网7月贯通 今年将新增110公里截污纳管

23日，记者来到酥溪两岸污水管网建设工程施工现场探访。放眼望去，污水管均已完成铺设及土方回填，一座新污水提升泵站已经初具规模，与旧泵站在绿树掩映中相邻而立。工人们趁着久雨初晴，正热火朝天地搬运材料，抢抓进度。

“自工程启动以来，我们就联合东城街道、经济开发区及沿线村庄，加大政策处理力度，确保工程如期推进。”市市政投资公司副经理周伟告诉记者，目前，全长2.2公里的主干管已完成管道埋设，新建2.3万吨/日的提升泵站也基本完成了土建工程，按照当前进度，6月底即可完成设备安装和调试，7月将全线贯通投入运行。该工程的贯通预计将为污水处理厂增加每日1万吨的生活污水量。

据了解，酥溪两岸污水管网建设工程总长2400米，总投资额2000万元，主要涉及东城街道塔海村、小花园村、经济开发区黄城里村。该工程建设完成后，将收集酥溪村、黄城里村、经济开发区等酥溪上游两侧的生产或生活污水，将其输送到城东污水提升泵站，经污水处理厂处理后，再排放至华溪，从而达到进一步完善市区污水收集系统，提高污水收集率，改善市区水环境，建设生态城市的目标。

当然，这还只是我市加大城镇污水管网建设力度的冰山一角。

据介绍，我市仅去年一年就投资了8270万元，新建城镇污水管网44.5公里，完成全年投资目标的165%。市建设局相关负责人表示，城镇污水管网建设是“五水共治”的重要一环，今年我市还将投资1.65亿元，新增截污纳管长度110公里。

雨污分流进企入户遍机关 50多家单位均已完成排查

24日，记者在位于永富南路的建设大楼前看到，几位工人正在进行沟槽开挖。建设大楼雨污分流项目现场负责人告诉记者，经过前期排查，发现原有化粪池排污管已经堵塞，目前正在开挖施工并接入城市污水管网。

近年来，我市大力推进城区旧住宅区“一通五化”，实施雨污分流改造，城区河流水质持续改善。去年，在对城区的主要医院和学校的排水系统进行排查中，发现不少单位存在雨污合流、混流现象。

今年5月中旬，我市召开机关单位排水系统排查改造工作交办会，对市区机关单位办公场所排水系统排查和改造工作进行全面部署。会议当场决定，正式启动机关单位排水系统排查改造工作。

此次市区机关单位排水系统排查改造工作，市区各机关单位办公楼及其附属地块的雨污管网将彻底实现分流，消除治污死角和盲点。按照市里统一部署，今年年底前我市将全面完成此项改造任务。

“据统计，城区50多家机关单位目前均已完成自我排摸，市市政园林管理处、市房管会等10多家单位已经制定了改造方案，市检察院、市体育局已经完成改造，近日我们就将安排工作人员进行验收。”市建设局相关负责人说。

此外，为从源头抓好雨污分流，减少生活污水对环境的污染，今年4月份，市建设局还联合行政执法局、规划局等部门制订了一项新规定，对自建住房执行雨污分流验收通过制度。

我市企业推行雨水资源化利用

□记者 李凌灏

“我们的新厂区全部实行雨污分流，再把雨水利用起来，光这一项，我们每个月就能省下来近2000元的开支。”日前，永康市鸿运实业有限公司副总经理王宏永向记者介绍。

“这块地面下方就是集雨池，这个水池差不多能装3000立方米的雨水。”当天，王宏永指着车间门前的一块空地说，“雨水、空调冷凝水都集中到这里，经过沉淀处理后就可以用于生产、厂区降尘、绿化灌溉等。过段日子我们的老厂区也要进行雨污分流改造、雨水集蓄利用。”

据了解，目前，我市企业像鸿运公司这样实行雨污分流并能对雨水进行利用的企业并不在少数。锦绣江南二期工程、能诚集团、先行集团都是这方面的先行者。其中，锦绣江南二期工程投入200多万元在每幢楼的房顶都建了雨水收集井，用于小区绿化、水池用水，该项目去年还被评为金华市唯一一个二星绿色建筑设计标识示范项目。

市建设局市政科科长朱新说，《城镇排水与污水处理条例》中明确规定，有条件的地区，应当逐步推进初期雨水收集与利用。近年来，市建设局在大力推行雨污分流的同时，也在大力倡导雨水资源化利用。目前，雨水资源化利用在经济开发区、城西新区的不少企业都已得到了运用。

“住建部今年提出了‘海绵城市’的概念，指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的‘弹性’，下雨时吸水、蓄水，需要时将蓄存的水‘释放’并加以利用。”朱新介绍，雨水资源化利用既能给企业带来效益，又能有效缓解城市内涝、削减城市径流污染负荷、节约水资源，从目前推行情况来看，其在我市大有推广空间。

市建设局开展在建工程安全检查

□记者 李凌灏 通讯员 吕建平

“你们的灭火器放在哪里？这只干粉灭火器已经过期了啊，安全无小事，平时你们自己也要注意检查及时更换啊。”

“施工现场要佩戴安全帽，这是反复提醒的，怎么还不落实？你们的特殊工种上岗证拿出来看一下。”

近日，市建设局由局领导班子成员带队，兵分多路，对全市各镇街区在建建筑工程和市政工程项目，进行了“安全生产月”安全生产大检查。

据市建设局相关负责人介绍，从检查情况看，我市大部分在建工程项目施工秩序均符合相关要求，警示、防护设施也配备齐全。

但少数在建工程还存在不规范施工现象：特殊工种工作人员未能做到全部持证上岗；施工人员防护用具佩戴不够规范；扬尘治理措施落实不到位等。

“对在检查中发现的问题，我们都当场指出，责令现场整改。无法现场整改的，就发放《责令（限期）整改通知书》，要求其在规定期限内改正，并及时反馈整改情况。”该负责人告诉记者，市建设局后续还将对存在问题的在建工程施工现场不定期进行回访，确保防微杜渐，做到防患于未然。

此外，“安全生产月”活动中，市建设局在积极参与全市性安全生产宣传咨询活动的基础上，还与通信科技企业合作，对项目经理到位情况进行实时监管，并同步开展扬尘治理，规范建筑工地喷水喷雾装置系统安装，督促其按要求投入使用。

将蓝图变成现实
2015年第5期
永康建设

房源信息

白堪下厂房出租
8912，1000平方，宜仓库 15857995998 李

厂房店面出租
8919苏溪工业区厂房1600平望春店面13819905133

厂房出租
8932，700平米15158901469

厂房出租及招工
8933五金科技园有厂房占地1200平方米，建筑1700平方米，地段佳。另招电动工具内账会计及仓管员壹名13858903971

房屋转让
8935香樟名苑精装修复合式一套建筑面积242平方米，手机 15067957635

幢房出租
8948溪心南区三间整幢出租87116708，666860

别墅转让
8949银都花园别墅575平米625719，13705895719

厂房出租
8951经济开发区二楼1000平方13705898850

西竹园厂房出租
8954，4层2000平独门户，客货两梯13735624102

厂房转让出租
8956前仓高速路口五间600平方13955987111

未建厂房转让
8985西溪5000平方未建厂房转让，手续齐全13575691596，697596

王染店幢房转让
8984两间已出让占地72平方米15005896327，640435

套房转让
8994天和景园5幢2单元2201室面积130平方米南北通透13605897272

华丰菜场套房转让
9001东棚头三楼130平，车库18平，非诚勿扰660449

套房急转
9002望春小区西棚头13758982233，682233

丽水厂房转让
9004丽水南城工业园未建房55亩，有两幢厂房地梁已做好，适合铝制品行业，电话 18767052999

欢迎刊登分类广告